แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๕-๐๑๑ (สายบ้านยางชุม- บ้านโพรงเข้) หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๕-๐๑๑ (สายบ้านยางชุม-บ้านโพรงเข้) หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,809,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 5 เมตร ยาว 1,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 8,835,430.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกรียงศักดิ์ วิเศษ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กลัดหลวง

7.2 สุนทร พุทธานุ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.3 สมภพ ขยันการ กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

02 ตุลาคม 2569 14:06:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๕-๐๑๑ (สายบ้านยางชุม- บ้านโพรงเข้) หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,820.000	1.88	3,421.60	1.3465	2.53	4,607.18
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	9,100.000	12.14	110,474.00	1.3465	16.34	148,753.24
	1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3	1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,820.000	468.27	852,251.40	1.3465	630.52	1,147,556.51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๕-๐๑๑ (สายบ้านยางชุม- บ้านโพรงเข้) หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	1.2.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,275.000	643.81	1,464,667.75	1.3465	866.89	1,972,175.12
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,100.000	44.84	408,044.00	1.3465	60.37	549,431.24
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	9,100.000	381.48	3,471,468.00	1.3465	513.66	4,674,331.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๕-๐๑๑ (สายบ้านยางชุม- บ้านโพรงเข้) หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานทางเชื่อม							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	50.000	44.84	2,242.00	1.3465	60.37	3,018.85
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	50.000	544.01	27,200.50	1.3465	732.50	36,625.47
	4. งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๕-๐๑๑ (สายบ้านยางชุม- บ้านโพรงเข้) หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 5. งานโครงสร้างระบายน้ำ 5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	410.000	275.28	112,864.80	1.3465	370.66	151,972.45
10	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	70.000	1,559.16	109,141.20	1.3465	2,099.40	146,958.62
							รวมราคากลาง	8,835,430.34

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

06 ตุลาคม 2569 13:22:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๕-๐๑๑ (สายบ้านยางชุม- บ้านโพรงเข้) หมู่ที่ ๖ บ้านยางชุม ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านโพรงเข้ ตำบลกลัดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

(เกรียงศักดิ์ วิเศษ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุนทร พุทธานุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมภพ ขยันการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ วิเศษ
06 ตุลาคม 2569