

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลี้หลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้หลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 412003	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลี้หลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลลี้หลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ		รวม					103,703.83	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									103,703.83

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 103,703.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรณศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	500.00	500.00	
	- ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	420.56	630.84	99.00	148.50	779.34	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	510.00	11,730.00	115.00	2,645.00	14,375.00	
	- ตะปู	6.000	กก.	49.07	294.42	0.00	0.00	294.42	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.220	ลบ.ม.	1,719.63	378.31	398.00	87.56	465.87	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.095	ลบ.ม.	1,864.48	7,635.04	498.00	2,039.31	9,674.35	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(2.22กก./เส้น)	27.000	กก.	22.73	613.71	3.30	89.10	702.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม.(4.99กก./เส้น)	280.000	กก.	21.28	5,958.40	3.30	924.00		6,882.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88กก./เส้น)	108.000	กก.	21.89	2,364.12	3.30	356.40		2,720.52	
	- เหล็กเหล็กลูกข้อย dia.16 มม. (15.8กก./เส้น)	52.000	กก.	20.52	1,067.04	3.30	171.60		1,238.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.000	กก.	46.73	280.38	0.00	0.00		280.38	
	งานโครงสร้างหลังคา									
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.2 มม. ยาว 6 ม.	2.000	ทอน	1,120.00	2,240.00	0.00	0.00		2,240.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม									
	- เหล็ก 75 x 45 x 2.3 ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ทอน	480.84	3,365.88	0.00	0.00		3,365.88	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	7.000	ทอน	565.00	3,955.00	0.00	0.00		3,955.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม									
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม.	4.000	ทอน	363.00	1,452.00	0.00	0.00		1,452.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม									
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	55.00	440.00	0.00	0.00		440.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20	62.000	แผ่น	52.34	3,245.08	45.00	2,790.00		6,035.08	

เจริญศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ม. หนา 5 มม. - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม - ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว งานผนังก่ออิฐ - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น - คอนกรีตบดบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. งานฉาบปูน - ฉาบปูนเรียบธรรมดา งานสี - ทาสีน้ำพลาสติก - ทาสีน้ำมัน งานอื่นๆ		62.000	แผ่น	52.34	3,245.08	45.00	2,790.00	6,035.08	
		13.000	คู่	68.70	893.10	0.00	0.00	893.10	
		62.000	อัน	3.04	188.48	0.00	0.00	188.48	
		22.000	ตร.ม.	225.00	4,950.00	89.00	1,958.00	6,908.00	
		1.900	ตร.ม.	206.00	391.40	73.00	138.70	530.10	
		46.000	ตร.ม.	55.00	2,530.00	82.00	3,772.00	6,302.00	
		69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
		15.000	ตร.ม.	45.00	675.00	38.00	570.00	1,245.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คราไม่ @ 0.60 ม.	23,000	ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2,000	ลบ.ฟ.	560.75	1,121.50	0.00	0.00	1,121.50	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1,000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1,000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3,000	อัน	23.36	70.08	35.00	105.00	175.08	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4,000	อัน	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบบ 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7,200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	6,000	ทอน	565.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนเมเป็กปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7,200	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1,000	ทอน	103.20	103.20	40.00	40.00	143.20	
	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์และอุปกรณ์	2,000	ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
	- เตารับแบบฝังเรียงผนัง ชนิดมีสายดิน งานเสาเข็ม	1,000	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8,000	ต้น	753.46	6,027.68	176.00	1,408.00	7,435.68	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	11,726.58	80,856.66	2,358.20	22,847.17	103,703.83	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							103,703.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฉิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฉิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลือหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลือหลวง อำเภอทวาย จังหวัดเพชรบุรี 412003
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลือหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลลือหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำ		รวม					2,010.45	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									2,010.45

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,010.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายนํ้า - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น - ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (นน. 4.99 กก./เส้น) - ก่ออิฐมอ 1/2 แผ่น - ฉาบปูนเรียบธรรมดา รวมค่าวางระบายนํ้า	.390 .030 .050 10.000 1.000 2.300 -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. ตร.ม. ตร.ม. -	0.00 420.56 1,864.48 116.59 225.00 55.00 2,681.63	0.00 12.61 93.22 1,165.90 225.00 126.50 1,623.23	125.00 99.00 498.00 3.30 89.00 82.00 896.30	48.75 2.97 24.90 33.00 89.00 188.60 387.22	48.75 15.58 118.12 1,198.90 314.00 315.10 2,010.45	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									2,010.45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกัลลัดหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา		รวม					3,651.73	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									3,651.73

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,651.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2" - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม. - นอต dia. 3/8 " ยาว 4 " - หัวเสา อลูมิเนียม dia.2" - ทาสีน้ำมัน รวมค่าป้ายการประปา	.300 .600 1.000 .500 6.000 2.000 2.000 -	ลบ.ม. บาท/ลบ.ม. ท่อน แผ่น ตัว ชุด ตร.ม. -	0.00 1,864.48 1,028.70 1,048.10 18.00 130.00 45.00 4,134.28	0.00 1,118.68 1,028.70 524.05 108.00 260.00 90.00 3,129.43	125.00 498.00 110.00 0.00 0.00 0.00 38.00 771.00	37.50 298.80 110.00 0.00 0.00 0.00 76.00 522.30	37.50 1,417.48 1,138.70 524.05 108.00 260.00 166.00 3,651.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									3,651.73

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					4,868.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,868.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,868.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม. - เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. - ลูกปิ่น dia. 0.02 ม. - เหล็กแกนต้น dia. 25 มม. - ลวดสลึง dai 3/16 นิ้ว - แกลลอนจุ 5 ลิตร - ทาสีน้ำมัน รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 10.000 1.000 3.000 -	แผ่น เส้น เส้น เส้น ท่อน ชุด ชุด ม. ลูก ตร.ม. -	2,460.00 165.00 205.00 189.00 455.00 350.00 220.00 21.00 15.00 45.00 4,125.00	2,460.00 165.00 205.00 189.00 455.00 700.00 220.00 210.00 15.00 135.00 4,754.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 38.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 114.00	2,460.00 165.00 205.00 189.00 455.00 700.00 220.00 210.00 15.00 249.00 4,868.00	

กรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลูกบาศก์เมตร		-	4,125.00	4,754.00	38.00	114.00	4,868.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตูรั้ว - รั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กัลลัดหลวง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกัลลัดหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตู		รวม					7,906.43	
2	เสาไม้รวด 1 ต้น		รวม					1,827.53	
3	รั้ว, เสาไม้รวด 10 ช่วงเสา (ยาว 197 ม.)		รวม					59,798.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									69,532.21

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 69,532.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตู								
	- ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	50.00	50.00	
	- [420.56] พรายหยาบ พรายหยาบ	.050	ลบ.ม.	420.56	21.02	99.00	4.95	25.97	
	- คอนกรีต 1:3:5	.053	ลบ.ม.	1,719.63	91.14	398.00	21.09	112.23	
	- คอนกรีต 1:2:4 (สีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	บพ/ลบ.ม.	1,864.48	587.31	498.00	156.87	744.18	
	- เหล็กเสริม	47.600	กก.	21.28	1,012.92	3.30	157.08	1,170.00	
	- [46.73] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	.700	กก.	46.73	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	795.76	2,387.28	80.00	240.00	2,627.28	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 ม.	5.250	ตร.ม.	99.00	519.75	0.00	0.00	519.75	
	- บุชสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	510.00	581.40	115.00	131.10	712.50	
	- ตะปู	.200	กก.	49.07	9.81	0.00	0.00	9.81	
	รวมค่าเสา/บานประตู	-	-	6,036.51	6,733.34	1,468.30	1,173.09	7,906.43	
	เสาไม้รวด 1 ต้น	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	25.00	25.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.025	ลบ.ม.	420.56	10.51	99.00	2.47	12.98	
	- ทราดยหยาบ, ทราดยหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	1,719.63	51.58	398.00	11.94	63.52	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.140	ลบ.ม.	1,864.48	261.02	498.00	69.72	330.74	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเสริม	29,910	กก.	20.52	613.75	3.30	98.70	712.45	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.400	กก.	46.73	18.69	0.00	0.00	18.69	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1,500	ตร.ม.	55.00	82.50	82.00	123.00	205.50	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1,500	ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	510.00	290.70	115.00	65.55	356.25	
	- ตะปู	.100	กก.	49.07	4.90	0.00	0.00	4.90	
	รวมค่าเสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น	-	-	4,720.99	1,386.15	1,350.30	441.38	1,827.53	
	รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 197 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	9,850	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,231.25	1,231.25	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1,034	ลบ.ม.	1,864.48	1,927.87	498.00	514.93	2,442.80	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	1,773.000	เมตร	5.40	9,574.20	2.00	3,546.00	13,120.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสารั้ว คสล. สี่เหลี่ยม 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	88.000	ต้น	350.00	30,800.00	30.00	2,640.00	33,440.00	
	- นอต dia. 4 มม.	797.000	ตัว	12.00	9,564.00	0.00	0.00	9,564.00	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 197 ม.)	-	-	2,231.88	51,866.07	655.00	7,932.18	59,798.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									69,532.21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานการประสานระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กัดตหลวง กัดตหลวง อำเภอ จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกัดตหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลกัดตหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานระหว่างระบบ		รวม					121,340.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									121,340.34

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 121,340.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ขอต่อยาว 6 ม. dia 3"	7.500	ท่อน	1,795.85	13,468.87	175.00	1,312.50	14,781.37	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ขอต่อยาว 6 ม. dia 4"	5.000	ท่อน	2,616.60	13,083.00	250.00	1,250.00	14,333.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	45.58	45.58	30.00	30.00	75.58	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,250.00	5,000.00	300.00	1,200.00	6,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,510.00	1,510.00	400.00	400.00	1,910.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนางาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	300.00	600.00	3,350.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนางาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,640.00	6,560.00	400.00	1,600.00	8,160.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนางาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	400.00	400.00	2,390.00	
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18.000	ตัว	320.00	5,760.00	400.00	7,200.00	12,960.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	316.39	316.39	0.00	0.00	316.39	
	- สามทางเหล็กหล่อหนางาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	400.00	400.00	2,390.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22.000	ตัว	290.00	6,380.00	300.00	6,600.00	12,980.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนาจาน dia 4"	1.000	ชุด	9,864.00	9,864.00	800.00	800.00	10,664.00	
	แบบพวงมลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	22,375.00	22,375.00	800.00	800.00	23,175.00	
	- กอน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	อัน	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- ข้อโค้งเหล็กกล้าอบสังกะสี 45 มม dia 3"	3.000	ตัว	385.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5.000	ตัว	3.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	17.000	แผ่น	28.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- นอตยึดหนาจาน dia.	224.000	ตัว	23.00	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	12.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	48,026.42	98,747.84	4,955.00	22,592.50	121,340.34	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							121,340.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,795.85	1,795.85	175.00	175.00	1,970.85	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,120.14	1,120.14	110.00	110.00	1,230.14	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	2.000	ท่อน	280.77	561.54	30.00	60.00	621.54	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	45.58	45.58	30.00	30.00	75.58	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	2.000	ตัว	78.88	157.76	0.00	0.00	157.76	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"-1 1/2"	1.000	ตัว	146.00	146.00	0.00	0.00	146.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนางาน 2 ด้าน 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	300.00	300.00	1,675.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนางาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	300.00	900.00	6,480.00	
	- หนางานเหล็กหล่อกลียไว้ใน dia 3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	300.00	2,400.00	4,720.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	300.00	600.00	1,200.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหนาจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	300.00	600.00	1,750.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	61.77	123.54	0.00	0.00	123.54	
	- ของอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.44	114.84	0.00	0.00	114.84	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนาจาน dia 3"	2.000	ชุด	8,648.00	17,296.00	800.00	1,600.00	18,896.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาลวเหล็กหล่อหนาจานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,410.00	6,820.00	300.00	600.00	7,420.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	231.00	462.00	800.00	1,600.00	2,062.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	163.00	652.00	800.00	3,200.00	3,852.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมซีดรีดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- นอตยึดหนาจาก dia.	68.000	ตัว	23.00	1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	-	-	22,144.79	44,611.69	4,860.00	13,075.00	57,686.69	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							57,686.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลือเลื่อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์	งบอุดหนุนด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลือเลื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลลือเลื่อง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี							57,686.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									57,686.69

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 57,686.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ขอต่อยาว 6 ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,795.85	1,795.85	175.00	175.00	1,970.85	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ขอต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,120.14	1,120.14	110.00	110.00	1,230.14	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ขอต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	2.000	ท่อน	280.77	561.54	30.00	60.00	621.54	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	45.58	45.58	30.00	30.00	75.58	
	- ท่อปลูกเหล็กอบสังกะสี dia 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	2.000	ตัว	78.88	157.76	0.00	0.00	157.76	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"-1 1/2"	1.000	ตัว	146.00	146.00	0.00	0.00	146.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	300.00	300.00	1,675.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	300.00	900.00	6,480.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	290.00	2,320.00	300.00	2,400.00	4,720.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนาจานเหล็กหล่อภายใน dia 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	300.00	600.00	1,200.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหนาจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	300.00	600.00	1,750.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	61.77	123.54	0.00	0.00	123.54	
	- ขอลดเหล็กอบสังกะสี 90 มม dia 1 1/2"	11.000	ตัว	10.44	114.84	0.00	0.00	114.84	
	- นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนาจาน dia 3"	2.000	ชุด	8,648.00	17,296.00	800.00	1,600.00	18,896.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหนาจานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,410.00	6,820.00	300.00	600.00	7,420.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	231.00	462.00	800.00	1,600.00	2,062.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	163.00	652.00	800.00	3,200.00	3,852.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- เชื่อมขันรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
	- นอตยึดหนาจาก dia.	68.000	ตัว	23.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	1,564.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	600.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	22,144.79	44,611.69	4,860.00	13,075.00	13,075.00	57,686.69	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								57,686.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอพายาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									16,000.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาการรวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรณศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ของดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
		-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ (ผู้รับจ้างดำเนินการ) - เส้าไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร. - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า - สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ - ท่อ PVC รอยสายไฟ (สี่เหลี่ยม) มอก. 216- 25244 dia 1" - สายไฟฟ้า VAF พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 2x1.5 ตร.มม. - สายไฟฟ้า VAF พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 2x2.5 ตร.มม.	10.000	ต้น	1,860.00	18,600.00	500.00	5,000.00	23,600.00	
		1,500.000	ม.	25.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
		1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
		4.000	ชุด	350.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
		4.000	ชุด	1,320.00	5,280.00	450.00	1,800.00	7,080.00	
		100.000	ท่อน	156.98	15,698.00	0.00	0.00	15,698.00	
		4.000	ม้วน	1,330.50	5,322.00	0.00	0.00	5,322.00	
		9.000	ม้วน	2,023.00	18,207.00	0.00	0.00	18,207.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงต่ำ	3.000	ชุด	416.00	1,248.00	100.00	300.00	1,548.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	9,681.48	105,455.00	1,260.00	7,310.00	112,765.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								112,765.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสระพักตะกอน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลือลือหลวง ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลือลือหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลือลือหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลลือลือหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน		รวม					22,401.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,401.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,401.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรณศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	15,625.00	15,625.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	910.00	5,096.00	425.00	17,305.00	22,401.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									22,401.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม. ³ /ชม.(ตอกเข็ม)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลือลือหลวง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลือลือหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗12003	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลือลือหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลลือลือหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					10,820.60	
2	งานแบบหล่อ		รวม					215,496.88	
3	งานคอนกรีต		รวม					128,898.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 831,127.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรณศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5,625.00	5,625.00	
	- ทราดยหยาบ, ทราดยหยาบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	420.56	4,205.60	99.00	990.00	5,195.60	
2	รวมค่างานดิน	-	-	420.56	4,205.60	224.00	6,615.00	10,820.60	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	337.000	ตร.ม.	510.00	171,870.00	115.00	38,755.00	210,625.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	50.000	ต้น	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ตะปู	84.000	กก.	49.07	4,121.88	0.00	0.00	4,121.88	
3	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	574.07	176,741.88	115.00	38,755.00	215,496.88	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	3.200	ลบ.ม.	1,719.63	5,502.81	398.00	1,273.60	6,776.41	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24.000	ลบ.ม.	1,864.48	44,747.52	498.00	11,952.00	56,699.52	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27.000	ลบ.ม.	1,864.48	50,340.96	498.00	13,446.00	63,786.96	
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	436.00	436.00	1,636.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	6,648.59	101,791.29	1,830.00	27,107.60	128,898.89	
	งานเหล็ก	82.000	กก.	22.73	1,863.86	3.30	270.60	2,134.46	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688.000	กก.	21.28	14,640.64	3.30	2,270.40	16,911.04	
	- เหล็กข้อยอย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362.000	กก.	21.89	73,594.18	3.30	11,094.60	84,688.78	
	- เหล็กข้อยอย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370.000	กก.	20.52	28,112.40	3.30	4,521.00	32,633.40	
	- เหล็กข้อยอย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103.000	กก.	18.37	1,892.11	3.30	339.90	2,232.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	160.000	กก.	46.73	7,476.80	0.00	0.00	7,476.80	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	151.52	127,579.99	16.50	18,496.50	146,076.49	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6"	.300	ทอน	4,224.29	1,267.28	400.00	120.00	1,387.28	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	2.000	ทอน	2,616.60	5,233.20	250.00	500.00	5,733.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	2.000	ทอน	1,795.85	3,591.70	175.00	350.00	3,941.70	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	4.000	ทอน	795.76	3,183.04	80.00	320.00	3,503.04	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	4.000	ทอน	537.53	2,150.12	50.00	200.00	2,350.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4"	2.000	ทอน	361.13	722.26	35.00	70.00	792.26	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	1.000	ทอน	280.77	280.77	30.00	30.00	310.77	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1	1.000	ทอน	98.04	98.04	30.00	30.00	128.04	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1/2"	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	1.000	ท่อน	98.04	98.04	30.00	30.00	128.04	
	- ท่อแอสแตนเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	60.20	60.20	30.00	30.00	90.20	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	1.000	ท่อน	190.00	190.00	60.00	60.00	250.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	8.000	ตัว	9.80	78.40	0.00	0.00	78.40	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	15.37	15.37	0.00	0.00	15.37	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	22.04	22.04	0.00	0.00	22.04	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	38.57	115.71	0.00	0.00	115.71	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3.000	ตัว	10.44	31.32	0.00	0.00	31.32	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	15.37	61.48	0.00	0.00	61.48	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	26.39	184.73	0.00	0.00	184.73	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5.000	ตัว	216.92	1,084.60	0.00	0.00	1,084.60	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8.000	ตัว	382.22	3,057.76	0.00	0.00	3,057.76	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	1,418.39	1,418.39	0.00	0.00	1,418.39	
	- ขอบ 90° สแตนเลส dia. 1/2"	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- สีทาเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,410.00	2,410.00	300.00	300.00	2,710.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ยี่ - โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- รััดแยก dia 4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	510.00	1,020.00	600.00	1,200.00	2,220.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	290.00	1,740.00	300.00	1,800.00	3,540.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	320.00	1,920.00	400.00	2,400.00	4,320.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	แผ่น	28.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	3.000	แผ่น	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- นอตยึดหางาน	144.000	ตัว	23.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2.000	ตัว	8,648.00	17,296.00	600.00	1,200.00	1,200.00	18,496.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนาจาก dia 4"	2.000	ชุด	9,864.00	19,728.00	800.00	1,600.00	1,600.00	21,328.00	
	แบบพวงมลัย									
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนาจาก dia 6"	1.000	ชุด	14,320.00	14,320.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,520.00	
	แบบพวงมลัย									
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบกานยก (เปิด-เปิด เร็ว)	3.000	ชุด	9,864.00	29,592.00	800.00	2,400.00	2,400.00	31,992.00	
	dia 4"									
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	330.00	660.00	200.00	400.00	400.00	1,060.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	259.00	2,072.00	100.00	800.00	800.00	2,872.00	
	- ท่อพลาสติก Ø 1"	10.000	ม.	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
	- กอน้ำทองเหลือง (แบบโกลบวาล์ว) dia 1"	3.000	อัน	310.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	
	- ท่อเส้นแสดนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว -	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
	ท้าย									

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกไฟเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	800.00	800.00	15,984.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	76,670.68	136,026.41	7,240.00	15,810.00	151,836.41	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68.000	ตร.ม.	225.00	15,300.00	89.00	6,052.00	21,352.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อควัฒน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.400	ตร.ม.	206.00	494.40	73.00	175.20	669.60	
7	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	431.00	15,794.40	162.00	6,227.20	22,021.60	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	55.00	9,900.00	82.00	14,760.00	24,660.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	65.00	4,290.00	87.00	5,742.00	10,032.00	
	- เทพื้นปูนทราย	.900	ลบ.ม.	1,200.00	1,080.00	436.00	392.40	1,472.40	
	รวมค่างานตบแต่งฉาบปูน	-	-	1,320.00	15,270.00	605.00	20,894.40	36,164.40	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	115.00	10,350.00	40.00	3,600.00	13,950.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	195.00	17,685.00	108.00	9,874.00	27,559.00	
9	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	1,110.00	2,997.00	110.00	297.00	3,294.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	1,270.00	1,524.00	110.00	132.00	1,656.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	100.00	200.00	3,100.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	100.00	200.00	1,800.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.00 ม.		2.000	ชุด	800.00	1,600.00	100.00	200.00	1,800.00	
- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.		4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	105.00	420.00	9,220.00	
- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.		8.000	บาน	420.00	3,360.00	105.00	840.00	4,200.00	
- กลอนขนาด 6 นิ้ว		8.000	อัน	45.60	364.80	0.00	0.00	364.80	
- กลอนขนาด 4 นิ้ว		16.000	อัน	40.80	652.80	0.00	0.00	652.80	
- ขอสับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว		8.000	อัน	4.80	38.40	0.00	0.00	38.40	
- บานพื้นเหล็ก 4 นิ้ว		28.000	อัน	23.36	654.08	0.00	0.00	654.08	
- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว		8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
- สายพ่วงรวมกุญแจ		2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.		1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว		2.000	แผ่น	55.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม.ยาว 6 ม.		1.000	ท่อน	455.00	455.00	0.00	0.00	455.00	
- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.ยาว 6 ม.		1.000	ท่อน	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00	

กรีนยงค์ วิศว

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- แผ่นลึงกะลันซีม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- นอตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ - ใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	600.00	600.00	3,540.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	15,771.56	32,578.08	2,030.00	3,489.00	36,067.08	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตซ์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	460.00	1,380.00	260.00	780.00	2,160.00	
	- เตาปรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รวมค่าจ้างไฟฟ้า	-	-	690.00	1,840.00	370.00	1,000.00	2,840.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด	51.000	ต้น	870.00	44,370.00	176.00	8,976.00	53,346.00	
	180 ตร.ชม. เสารอบรูป								
	รวมค่าจ้างเสาเข็ม	-	-	870.00	44,370.00	176.00	8,976.00	53,346.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								831,127.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถึงน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลัดหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถึงน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)		รวม					503,038.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								503,038.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 503,038.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานฉั่งน้ำไลขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)									
	งานดิน									
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	26,750.00		26,750.00	
	- ทราวยหยาบ,ทราวยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	420.56	2,102.80	99.00	495.00		2,597.80	
	งานแบบหล่อ									
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	510.00	103,020.00	115.00	23,230.00		126,250.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50 %)	70.000	ต้น	15.00	1,050.00	0.00	0.00		1,050.00	
	- ตะปู	42.000	กก.	49.07	2,060.94	0.00	0.00		2,060.94	
	งานคอนกรีต									
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,719.63	8,598.15	398.00	1,990.00		10,588.15	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,864.48	11,186.88	498.00	2,988.00		14,174.88	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400	29.000	ลบ.ม.	1,864.48	54,069.92	498.00	14,442.00		68,511.92	

เกรียงศักดิ์ วิชา

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
กก/ลบ.ม.)		29.000	ลบ.ม.	1,864.48	54,069.92	498.00	14,442.00		68,511.92	
งานเหล็ก										
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./ เส้น)	25.000	กก.	22.73	568.25	3.30	82.50		650.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./ เส้น)	540.000	กก.	21.28	11,491.20	3.30	1,782.00		13,273.20	
	- เหล็กขอย dia. 12 มม. (8.88 กก./ เส้น)	1,510.000	กก.	21.89	33,053.90	3.30	4,983.00		38,036.90	
	- เหล็กขอย dia. 16 มม. (15.8 กก./ เส้น)	2,715.000	กก.	20.52	55,711.80	3.30	8,959.50		64,671.30	
	- [45.17] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	145.000	กก.	46.73	6,775.85	0.00	0.00		6,775.85	
งานท่อและอุปกรณ์										
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 6"	.300	ทอน	4,224.29	1,267.28	400.00	120.00		1,387.28	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	2.000	ทอน	2,616.60	5,233.20	250.00	500.00		5,733.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	2.000	ทอน	1,795.85	3,591.70	175.00	350.00		3,941.70	
	- สามทางอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,697.08	1,697.08	0.00	0.00		1,697.08	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม - ม dia 6"	2.000	ตัว	1,418.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หนาจาก 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,250.00	3,750.00	300.00	900.00	4,650.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	526.64	1,053.28	0.00	0.00	1,053.28	
	- หนาจากเหล็กหล่อ dia 3"	12.000	ตัว	290.00	3,480.00	300.00	3,600.00	7,080.00	
	- หนาจากเหล็กหล่อ dia 4"	2.000	ตัว	320.00	640.00	400.00	800.00	1,440.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- นอตยึดหนาจาก dia. ยาว 3"	56.000	ตัว	23.00	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	55.00	3,135.00	82.00	4,674.00	7,809.00	
	งานทาสี								

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าพลาสติก	57.000	ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
	- ทาสีเมนตเบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดของคอนกรีตขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- กุญแจล็อคสาย	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	เสาเข็ม								

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำยัน คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ตัน	870.00	49,590.00	176.00	10,032.00	59,622.00	
	รวมค่างานถึงน้ำเสียนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม)	-	-	29,538.22	390,660.01	3,937.20	112,378.00	503,038.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								503,038.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอยิ่งสูงขนาด 30 ม. ³ (ตอกเสาเข็ม)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลอู่ผึ้ง อำเภอสว่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ผึ้ง อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ผึ้ง อำเภอ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					6,193.46	
2	งานแบบหล่อ		รวม					200,642.27	
3	งานคอนกรีต		รวม					73,114.45	

บาท ต่อ 1 หน่วย

639,521.02

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

กรรณศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:28

กลุ่มงาน/งาน หอถึงสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กัดลิ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกัดลิ้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลกัดลิ้ง อำเภอห้วยยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลกัดลิ้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลกัดลิ้ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็ก		รวม					123,055.94	
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					71,970.90	
6	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง		รวม					33,170.00	
7	งานทาสี		รวม					26,154.00	
8	งานอื่นๆ		รวม					45,620.00	
9	เสาเข็ม		รวม					59,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									639,521.02

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

639,521.02

บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรณศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,375.00	4,375.00	
	- [420.56] ทราดยาบ ทราดยาบ	3.500	ลบ.ม.	420.56	1,471.96	99.00	346.50	1,818.46	
2	รวมค่างานดิน	-	-	420.56	1,471.96	224.00	4,721.50	6,193.46	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	243.000	ตร.ม.	510.00	123,930.00	133.00	32,319.00	156,249.00	
3	- ค้ำยันเสาไม้ dia. 4" x 4.00 ม.(50%)	575.000	ต้น	32.00	18,400.00	40.00	23,000.00	41,400.00	
	- [49.07] ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม	61.000	กก.	49.07	2,993.27	0.00	0.00	2,993.27	
	ขนาด 3 นิ้ว	-	-	591.07	145,323.27	173.00	55,319.00	200,642.27	
3	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	591.07	145,323.27	173.00	55,319.00	200,642.27	
	งานคอนกรีต								

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:3:5	500	ลบ.ม.	1,719.63	859.81	398.00	199.00	1,058.81	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21,000	ลบ.ม.	1,864.48	39,154.08	498.00	10,458.00	49,612.08	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9,500	ลบ.ม.	1,864.48	17,712.56	498.00	4,731.00	22,443.56	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,448.59	57,726.45	1,394.00	15,388.00	73,114.45	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กกลม dia. 6 มม.(2.22กก./เส้น)	65,000	กก.	22.73	1,477.45	3.30	214.50	1,691.95	
	- เหล็กกลม dia. 9 มม.(4.99กก./เส้น)	1,042,000	กก.	21.28	22,173.76	3.29	3,428.18	25,601.94	
	- เหล็กข้อยอย dia. 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	825,000	กก.	21.89	18,059.25	3.30	2,722.50	20,781.75	
	- เหล็กข้อยอย dia. 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	470,000	กก.	20.52	9,644.40	3.30	1,551.00	11,195.40	
	- เหล็กข้อยอย dia. 20 มม.(24.7 กก./เส้น)	2,620,000	กก.	18.37	48,129.40	3.30	8,646.00	56,775.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
5	- [45.17] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	150.000	กก.	46.73	7,009.50	0.00	0.00	0.00	7,009.50	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	151.52	106,493.76	16.49	16.49	16,562.18	123,055.94	
	งานท่อและอุปกรณ์									
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ทอน	2,616.60	5,233.20	250.00	250.00	500.00	5,733.20	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.000	ทอน	1,795.85	3,591.70	175.00	175.00	350.00	3,941.70	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	290.00	3,480.00	300.00	300.00	3,600.00	7,080.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเป็ด)	2.000	ตัว	1,410.00	2,820.00	300.00	300.00	600.00	3,420.00	
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	400.00	400.00	400.00	2,230.00	
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	400.00	400.00	800.00	4,080.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	290.00	7,540.00	300.00	7,800.00		15,340.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00		440.00	
	- นอตยึดหนาจาน	160.000	ทอม	23.00	3,680.00	0.00	0.00		3,680.00	
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,375.00	5,500.00	300.00	1,200.00		6,700.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนาจาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	300.00	300.00		2,160.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนาจาน dia 3"	1.000	ชุด	8,648.00	8,648.00	600.00	600.00		9,248.00	
	แบบพวงมาลัย									
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00		1,550.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia. 4"x 3"	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00		238.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00		3,360.00	
	- นอตสลักยึดท่อ dia 3/8"	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00		1,080.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00		288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00		810.00	

กรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
6	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	24,091.45	55,520.90	3,625.00	16,450.00		71,970.90	
	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง									
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	214.000	ตร.ม.	55.00	11,770.00	100.00	21,400.00		33,170.00	
7	รวมค่างานปูนฉาบ,ตบแต่ง	-	-	55.00	11,770.00	100.00	21,400.00		33,170.00	
	งานทาสี									
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	35.00	7,490.00	30.00	6,420.00		13,910.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00		2,324.00	
	- ทาสีเมมตเปส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00		9,920.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	195.00	16,110.00	108.00	10,044.00		26,154.00	

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- เสาลอฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ม.	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุงลาดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
9	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดของคองลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	37,510.00	38,350.00	7,270.00	7,270.00	45,620.00	
	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- เส้าเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	6,000.00	48,000.00	1,450.00	11,600.00	11,600.00	59,600.00	
	รวมค่าเส้าเข็ม	-	-	6,000.00	48,000.00	1,450.00	11,600.00	11,600.00	59,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										639,521.02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลือต๋องหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลือต๋องหลวง อำเภอท่ายาง	งบอุดหนุน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี	งบอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตำบลลือต๋องหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลลือต๋องหลวง		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					14,218.25	
2	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					29,550.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 61,768.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรณศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:29

กลุ่มงาน/งาน ระบบทอสังน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลก้อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อ่างเก็บน้ำก้อสร้าง อำเภอทวาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลก้อสร้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลก้อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เสารับทอสังน้ำดิบ		รวม					18,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									61,768.25

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 61,768.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 3" - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3" - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 3"	5.000	ทอน	1,795.85	8,979.25	175.00	875.00	9,854.25	
		4.000	ตัว	426.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	
		2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
		-	-	3,551.85	13,343.25	175.00	875.00	14,218.25	
	รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
2	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา - ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ dia. 3"	50.000	ทอน	516.00	25,800.00	75.00	3,750.00	29,550.00	
		-	-	516.00	25,800.00	75.00	3,750.00	29,550.00	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								

เกรียงศักดิ์ วิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2562 11:23:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3	เสารับท่อส่งน้ำดิบ - เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ	4.000	ช่วง	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	-	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										61,768.25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลลัดหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	งบอุดหนุน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดเพชรบุรี	งบอุดหนุน
หน่วยงานกลางโดย	คณะกรรมการบริหารส่วนตำบลลัดหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง	งบอุดหนุน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	งบอุดหนุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อข้ามถนน		รวม					124,760.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									124,760.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 124,760.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อขามถนน								
	- ท่อเหล็กขนาด dia 6" ยาว 6 เมตร	10.000	ทอน	3,476.00	34,760.00	0.00	0.00	34,760.00	
	- ท่อลอดผ่านถนนทางหลวง dia. 6" (3 จุด)	60.000	ม.	0.00	0.00	1,500.00	90,000.00	90,000.00	
	รวมค่าท่อขามถนน	-	-	3,476.00	34,760.00	1,500.00	90,000.00	124,760.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								124,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8

ชื่อโครงการ/ง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้างกัลลหหลวง อำเภอยายาง จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ 412003

หน่วยงานเจ้า'องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม
				ราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน
1	โรงสูบน้ำ		รวม			103,703.83
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					103,703.83
1	โรงสูบน้ำ			0.00	0.00	0.00
	งานดิน	-		0.00	0.00	0.00
	- ขุดดินหลุมฐาน	4.000 ลบ.ม.		0.00	0.00	125.00
	- ทราดยาวยาบ,	1.500 ลบ.ม.		420.56	630.84	99.00
	งานแบบหล่อ	-		0.00	0.00	0.00
	- ไม้แบบหล่อ	23.000 ตร.ม.		510.00	11,730.00	115.00
	- ตะปู	6.000 กก.		49.07	294.42	0.00
	งานคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00
	- คอนกรีต 1:1	0.220 ลบ.ม.		1,719.63	378.31	398.00
	- คอนกรีต 1:1	4.095 ลบ.ม.		1,864.48	7,635.04	498.00
	งานเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00
	- เหล็กเส้นกล	27.000 กก.		22.73	613.71	3.30
	- เหล็กเส้นกล	280.000 กก.		21.28	5,958.40	3.30
	- เหล็กข้ออ้อย	108.000 กก.		21.89	2,364.12	3.30
	- เหล็กเหล็กซี่	52.000 กก.		20.52	1,067.04	3.30
	- ลวดผูกเหล็ก	6.000 กก.		46.73	280.38	0.00
	งานโครงสร้าง	-		0.00	0.00	0.00
	- เหล็ก LG 10	2.000 ท่อน		1,120.00	2,240.00	0.00
	- เหล็ก 75 x 10	7.000 ท่อน		480.84	3,365.88	0.00
	- เหล็ก LG 50	7.000 ท่อน		565.00	3,955.00	0.00

- เหล็ก LG 3x	4.000 ท่อน	363.00	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
- แผ่นเหล็ก 0	8.000 แผ่น	55.00	440.00	0.00	0.00	440.00
- กระเบื้องซีเมนต์	62.000 แผ่น	52.34	3,245.08	45.00	2,790.00	6,035.08
- ครอบกระเบื้อง	13.000 คู่	68.70	893.10	0.00	0.00	893.10
- ขอยึดกระเบื้อง	62.000 อัน	3.04	188.48	0.00	0.00	188.48
งานผนังก่ออิฐ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ก่ออิฐมอดู	22.000 ตร.ม.	225.00	4,950.00	89.00	1,958.00	6,908.00
- คอนกรีตบด	1.900 ตร.ม.	206.00	391.40	73.00	138.70	530.10
งานฉาบปูน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฉาบปูนเรียบ	46.000 ตร.ม.	55.00	2,530.00	82.00	3,772.00	6,302.00
งานสี	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00
- ทาสีน้ำมัน	15.000 ตร.ม.	45.00	675.00	38.00	570.00	1,245.00
งานอื่นๆ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฝ้ากระเบื้อง	23.000 ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00
- ไม้เนื้อแข็ง 1	2.000 ลบ.ฟ.	560.75	1,121.50	0.00	0.00	1,121.50
- มือจับทองเหลือง	1.000 อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00
- สายยูพรีม	1.000 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
- บานพับเหล็ก	3.000 อัน	23.36	70.08	35.00	105.00	175.08
- แผ่นเหล็ก 0	4.000 อัน	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00
- เหล็กแบบ 1	7.200 เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
- เหล็ก LG 5x	6.000 ท่อน	565.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
- ลวดตาข่าย	7.200 ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00
- ท่อ PVC. ย	1.000 ท่อน	103.20	103.20	40.00	40.00	143.20
งานไฟฟ้า	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- หลอดฟลูออ	2.000 ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00
- เต้ารับแบบ	1.000 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00
งานเสาเข็ม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เสาเข็ม คสล	8.000 ต้น	753.46	6,027.68	176.00	1,408.00	7,435.68
รวมค่าวัสดุ	- -	11,726.58	80,856.66	2,358.20	22,847.17	103,703.83

แผ่นที่ ... /....

กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ตามแบบมาตรฐานกรม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหลวง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี